

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,45		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
2		Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem urobku na nasypy	m3	83,75		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
3		Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	83,75		
4		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu wraz z kosztami pozyskania gruntu	m3	65,36		
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	04.01.01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
5		Wykopy pod elementy kanalizacji deszczowej w gruncie kat.III z zasypaniem wbudowanych elementów kd gruntem z wykopów z zagęszczeniem warstwami	m3	52,54		
6		Wykop pod rów odpływowy z rozplantowaniem gruntu wzdłuż rowu	m3	29,40		
7		Wykonanie studzienki ściekowej śr. 50cm z elementów betonowych z osadnikiem	kpl	1,00		
8		Montaż modułu skrzynek rozsączających o wymiarach 1,2x2,4x0,6m	kpl	1,00		
9		Przykanalik d200mm z rur PVC	m	1,50		
10		Kolektor d300 z rur spiranie karbowanych PEHD pod koroną drogi	m	12,00		
11		Regulacja pionowa studziek kanalizacji sanitarnej	szt	17,00		
12		Regulacja pionowa zaworów wodociagowych	szt	3,00		
13		Montaż ruru osłonowych typu A110PS na kablach telefonicznych	m	11,00		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
14		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 399,90		
	04.03.01	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
15		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę ścieralną	m2	2625,50		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
16		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 40% kruszywa łamanego 0/31,5mm	m3	234,08		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
	05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA RUCHU KRI				
17		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W50/70 gr. 4cm	m2	2280,62		
18		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 4cm	m2	2625,50		
19		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 6cm- nawierzchnia zjazdów	m2	157,90		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM				
20		Ścieki z elementów betonowych korytkowych gr. 15cm	m2	50,00		
21		Umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami brukiem na zaprawie cementowej	m2	7,00		
	07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
22		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	5,00		
23		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	6,00		
24		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy II	szt.	1,00		
25		Tabliczki T-1 do znaków o powierzchni <0,3m2	szt.	2,00		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
26		Krawężnik betonowe 15x30 - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	30,00		
		RAZEM				
		PODATEK VAT 23%				
		BRUTTO RAZEM				

Słownie :

podpis oferenta