Poziom porównawczy 160,00 m n.p.m.

	S10.1	PS10
	PP DN1000	PRZEPOMPOWNIA PS10
Rzędna terenu istniejącego	164,94	165,60
Rzędna dna kanału	163,27	163,07
Zagłębienie dna kanału [m]	1,67	2,53
Rzędna dna studzienki	163,27	161,00
Zagłębienie dna studzienki	1,67	4,60
Średnice, materiał / Spadek		DN 200 / 20,0 ‰
Odległości [m]		10,00
Długość trasy [m]	0,00	10,00

P.p. 160,00 m

	S10.2		PS10
	PP DN1000		PRZEPOMPOWNIA PS10
Rzędna terenu istniejącego	164,94		165,60
Rzędna dna kanału	163,15		163,09
Zagłębienie dna kanału [m]	1,79		2,51
Rzędna dna studzienki	163,15		161,00
Zagłębienie dna studzienki	1,79		4,60
Średnice, materiał / Spadek		DN 200	20,0 ‰
Odległości [m]		3,00	
Długość trasy [m]	0,00		3,00

San-System
www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca:	OBIEKT: Sieć wod-kan "Bakałarzewo, Matłak - Gmina Bakałarzewo" INWESTOR: Gmina Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo			Skala Y/X 100/500
SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	TEMAT: **Profil podłużny PS10**			Nr rys. 23
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	WAM/0076/POOS/04	listopad 2011r.	
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Krok	PDL/0152/PWOS/09	listopad 2011r.	